

Medellín, 20 de septiembre del 2024

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA

**ADENDA N°1**  
**RFP CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES GUAYABAL**

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, informa a todas las personas interesadas en el proceso de invitación para la contratación que tiene por objeto, la "Construcción de obras civiles y adecuaciones de infraestructura en el Parque Club Comfenalco Guayabal", que mediante la presente adenda se permite realizar las siguientes modificaciones:

- Se realizó modificación al documento denominado: Anexo 5 Formulario propuesta Económica Capítulo 4. en la hoja denominada DOTACIÓN, retirando de la descripción de cada uno de los cuatro ítems que lo conforman (del 4.1.1 al 4.1.4), lo siguiente: "Incluye: Transporte de materiales, equipos, herramientas, así como la Ingeniería de detalle y supervisión especializada, equipos de trabajo en alturas y demás componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Ver diseño y especificaciones" y modificando el nombre del capítulo por EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, quedando de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	V/R TOTAL
4	<b>Dotación</b>				
4.1	<b>EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b> <b>Ver diseño y especificaciones</b>				
4.1.1	Suministro de Unidad Condensadora marca Samsung VRF UCA VRF#1. Capacidad Nominal 220,000 BTUH. 208-230 V/60 Hz / 3 PH, descarga de aire Vertical.	Un	1		
4.1.2	Suministro de Evaporador tipo Pared marca Samsung, Capacidad Nominal 9,000 BTUH.	Un	4		
4.1.3	Suministro de Evaporador tipo Pared marca Samsung, Capacidad Nominal 18,000 BTUH.	Un	5		
4.1.4	Suministro de Evaporador tipo Pared marca Samsung, Capacidad Nominal 24,000 BTUH.	Un	4		

- Se realizó modificación al Anexo 5 Formulario propuesta Económica Capítulo 1.8 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN en la hoja de Excel denominada OBRA CIVIL, incluyendo cuatro ítems relacionados con el "Transporte e instalación de los equipos y materiales, equipos, herramientas, así como la Ingeniería de detalle y supervisión especializada, equipos de trabajo en alturas y demás componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Ver diseño y especificaciones" para cada equipo. Se adicionan los **ítems 1.8.15, 1.8.16, 1.8.17, 1.8.18**, quedando de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	V/R TOTAL
1	<b>Adecuaciones Edificio Nueva administración</b>				
1.8	<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN</b> <b>Incluye:</b> Transporte de materiales, equipos, herramientas, así como la Ingeniería de detalle y supervisión especializada, equipos de trabajo en alturas				

	y demás componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. <b>Ver diseño y especificaciones</b>				
1.8.15	Instalación de Unidad Condensadora marca Samsung VRF UCA VRF#1. Capacidad Nominal 220,000 BTUH. 208-230 V/60 Hz / 3 PH., descarga de aire Vertical. Incluye transporte, herramientas, equipos, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	1		
1.8.16	Instalación de Evaporador tipo Pared marca Samsung, Capacidad Nominal 9,000 BTUH. Incluye transporte, control inalámbrico, andamios, herramientas, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	4		
1.8.17	Instalación de Evaporador tipo Pared marca Samsung, Capacidad Nominal 18,000 BTUH. Incluye transporte, control inalámbrico, andamios, herramientas, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	5		
1.8.18	Instalación de Evaporador tipo Pared marca Samsung, Capacidad Nominal 24,000 BTUH. Incluye transporte, control inalámbrico, andamios, herramientas, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	4		

Los demás aspectos de la invitación se mantendrán sin modificación

Maria Teresa Hernández Castro  
Negociadora

Revisó y Aprobó: Juan Fernando Martínez López – Jefe Departamento abastecimiento

Revisó y Aprobó: Carlos Andrés Espinosa Cardona – Jefe Departamento Contratación

